道路トンネル定期点検委託業務　歩掛【別紙－１】

工　　種	直接人件費						適　　用
	技師長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	
計画準備							
計画準備		1.00	1.00	1.50			1業務当たり
現地踏査				0.30	0.30	0.30	1トンネル当たり
通行規制計画及び関係機関協議		0.50	0.50	1.50	1.00	1.00	1トンネル当たり
定期点検							
道路トンネル覆工点検				0.50	0.50	1.00	100m当たり
道路トンネル付属物点検				0.75	0.75	0.75	100m当たり
点検記録作成（覆工点検）				0.50	0.50	1.50	100m当たり
点検記録作成（付属物点検）				0.50	0.75	0.75	100m当たり
健全度の診断		0.50	0.50	0.50			1トンネル当たり
報告書作成							
報告書作成		0.50	1.00	1.00	1.00		1業務当たり
打合せ協議							
打合せ協議		2.00	2.00	2.00			1業務当たり
直接経費							
交通誘導警備員							必要に応じて計上
高所作業車賃料	トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型・作業床高9.9m						必要に応じて計上
運転手（一般）							必要に応じて計上